



Besøksadresse: Jevnakervegen 3
Postadresse: Pb. 160, 2882 Dokka
Foretaksnr.: NO 882 783 022 MVA
Bankgiro: 6179 05 38845

Informasjon til Byggherren

Dokka, januar 2012

NETTTILKNYTNING FOR NY ENEBOLIG ELLER FRITIDSBOLIG **VIKTIG informasjon fra VOKKS Nett når du skal realisere dine byggeplaner**

Kabelpåvisning

Kabelpåvisning av nettselskapets kabler utføres gratis av VOKKS Nett Ring 611 12 700 og bestill avtale minst 2 dager før gravingen begynner.

Bestilling av byggestrøm

Hvis du trenger strømuttak til maskiner, lys og varme i byggeperioden, kan du få tilknyttet provisorisk byggestrøm.

Kostnader i forbindelse med etablering og ettersyn av byggestrøm, dekkes i sin helhet av bestiller eller utbygger.

Stativ for oppheng av byggestrømkasse der dette er nødvendig, må du montere selv. Dette skal ikke stå lenger enn 4 meter fra VOKKS Nett sitt kabelskap / stolpe.

- **Det vil alltid være lønnsomt å etablere permanent strømtilførsel med en gang. Da slipper du ekstra kostnader i forbindelse med provisorisk anlegg.**
- **Kontakt elektroinstallatør for montering av hovedfordeling / målerskap så snart bygget er ferdig utvendig. Da sparer du kostnader til leie av byggestrøm.**

Stikkledning – levering - legging og ansvar

- Stikkledning (kabel) leveres i henhold til melding fra elektroinstallatør og skriftlig bestilling på strømtilførsel fra eier.
- VOKKS Nett benytter 4x50 mm² aluminium dersom ikke installatør har beskrevet større tverrsnitt. (VOKKS Nett kan gi dispensasjon for bruk av luftstrekke der dette er hensiktsmessig)
- Graving av grøft fra anvist mast / kabelskap fram til inntakspunktet avtales med eier. Graving bør skje i perioden 15.mai til 15.oktober.

- Kabelen skal ligge i sand eller sandjord og for øvrig i henhold til leggeanvisning fra VOKKS Nett.
- Kabel legges av VOKKS Nett når kabelgrøfta er klar.
- Stikkledning kan ikke spenningssettes før den er nedgravd. Avvik fra dette er kundens ansvar og kabelen må i tilfelle legges i plast varerør. Kabelen må i alle tilfeller nedgraves forskriftsmessig innen førstkommende 31.mai. Byggherren er ansvarlig for å skjerme kabelen mot skade i hele anleggsperioden. VOKKS Nett må foreta jevnlige kontroller i hele anleggsperioden. **Kostnader i forbindelse med dette dekkes i sin helhet av bestiller eller utbygger og faktureres sammen med anleggsbidraget.**

Melding av elektriske anlegg (Melding om installasjonsarbeid)

Så snart du bestiller elektroentreprenør, vil elektroentreprenøren sende en forhåndsmelding til VOKKS Nett. Alle felt skal være riktig utfyllt, inkludert riktig adresse med(Gnr./ Bnr, tomt nr.).

En situasjonsplan skal sendes sammen med denne meldingen. Det er en plan som viser hvordan boligen eller fritidsboligen plasseres på tomta, med avmerket sted for ønsket inntakspunkt. På bakgrunn av disse opplysningene starter VOKKS Nett planlegging for framføring av permanent strøm til ditt anlegg. Elektroentreprenøren sender ferdigmelding til VOKKS Nett når anlegget er ferdig.

Elektroentreprenøren utsteder deretter en samsvarserklæring til eier av anlegget.

Anleggsbidrag

Ved tilknytning av nye installasjoner, endringer i eksisterende installasjoner etc. som betinger økt overføringskapasitet av strøm, beregnes et anleggsbidrag til VOKKS Nett i henhold til § 5 i Standard Tilknytningsvilkår. Dette gjelder også for alle hytter og fritidsboliger. Ta kontakt med VOKKS Nett for å få avklart dette, tlt 611 12 700.

Permanent tilknytning

- Når VOKKS Nett mottar elektroentreprenørens ferdigmelding, vil anlegget normalt få tilkoblet spenning og måler i løpet av de nærmeste dagene. Det er imidlertid en forutsetning at forhåndsmelding er sendt oss i god tid, at stikkledning er forskriftsmessig lagt og at alle formaliteter for øvrig er i orden. Husk å angi adkomst for målermontasje, slik at dette noteres på ferdigmeldingen
- Om ikke annet er avtalt, kan VOKKS Nett demontere byggestrømskasse samtidig med at den permanente spenningen tilkobles.

Lykke til med byggingen!

**Med vennlig hilsen
VOKKS Nett AS**